Wymiana izolacji rur c.o w częściach wspólnych-piwnica. - **Wiejska 25**
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Wymiana izolacji rur c.o w częściach wspólnych-piwnica.					
1	KNR 2-16 0609-01 z.sz.2.3. 9903-2	Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. do 108 mm - demontaż demolacyjny	m2		
		2,02	m2	2,020	
				RAZEM	**2,020**
2	KNR 2-16 0609-02 z.sz.2.3. 9903-2	Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. ponad 108 mm - demontaż demolacyjny	m2		
		12,08	m2	12,080	
				RAZEM	**12,080**
3	KNR 2-16 0101-01 z.sz.2.3. 9903-2	Izolacja o grubości do 40 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów do 194 mm - demontaż demolacyjny	m2		
		2,02 + 12,08	m2	14,100	
				RAZEM	**14,100**
4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku zdemontowanej izolacji oraz pakowanie jej w worki.	m3		
		14,10 * 0,05	m3	0,705	
				RAZEM	**0,705**
5	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 3 km	m3		
		0,705	m3	0,705	
				RAZEM	**0,705**
6	KNR 0-34 0103-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm (J)	m		
		4,90 + 8,60	m	13,500	
				RAZEM	**13,500**
7	KNR 0-34 0103-04	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm (J)	m		
		3,90 + 10,60 + 8,60	m	23,100	
				RAZEM	**23,100**
8		Utylizacja zdemontowanej izolacji na wysypisku.	m3		
		0,705	m3	0,705	
				RAZEM	**0,705**
9	KNR 0-34 0103-05	Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm (J)	m		
		29,40	m	29,400	
				RAZEM	**29,400**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2018 Użytkownik: Sławek